ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Zagrodno 22.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZUK.26.260.4.2021

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie zaprasza do złożenia ofert na kompleksowe wykonanie budowy studni głębinowej na SUW Brochocin. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług o wartości zamówienia poniżej 30000 euro poza ustawą Prawo zamówień Publicznych.

I. Zakres zmówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest opracowanie dokumentacji i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną, opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych oraz wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem i podłączeniem jej do SUW Brochocin (ujęcie wody podziemnej zlokalizowane jest na działce nr 146/1 obręb ewidencyjny Brochocin w miejscowości Brochocin, powiat Złotoryjski, województwo dolnośląskie).

II Szczegółowy zakres zamówienia:

- opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie dodatkowej studni na SUW Brochocin;
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej w tym ustalenie lokalizacji projektowanej studni głębinowej oraz uzyskanie potrzebnych map do celów projektowych;
- wykonanie wszystkich robót hydrologicznych i budowlanych związanych z budową studni głębinowej do planowanej głębokości ok. 30 m (odwiercenie otworu studziennego na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych;
- zarurowanie otworu na podstawie projektu robót geologicznych, zafiltrowanie otworu na podstawie projektu robót geologicznych , pompowania próbne i oczyszczające;
- dezynfekcja studni - oznaczenia jakości wody
- wykonanie i zatwierdzenie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej;
- wykonanie projektu obudowy studni wg zaleceń poniżej, budowa obudowy studni, montaż głowicy studziennej , montaż rur pompowych i pompy głębinowej;
- podłączenie studni do rurociągu tłocznego i zasilania energetycznego, rozruch urządzeń;
- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego) wraz z wykonaniem przyłącza eklektycznego z istniejącego złącza pomiarowego i wykonaniem przyłącza wody z jego podłączeniem do sieci wodnej zlokalizowanej w odległości ok. 20 m od proponowanego miejsca lokalizacji studni;
- wymagana wydajność studni 60m^3/h.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

III. Termin wykonania usługi

Od dnia podpisania umowy do 31.05.2021

IV. Termin płatności:

21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku i po podpisaniu końcowego protokołu odbioru.

V. Warunki udziału:

O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się firmy dysponujące osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia pozwalające prawidłowo wykonać zlecenie.

VI. Kryterium wyboru:

Przy wyborze oferty decyduje najniższa cena netto

VII. Sposób oraz termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 1 osobiście lub przesłać w formie elektronicznej lub listowej do dnia 31.03.2021 na poniższe adresy

a) Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Zagrodno 53E

59-516 Zagrodno

b) sekretariat@zuk.zagrodno.eu

KIEROWNIK ZAKŁADU

Mateusz Zając

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Załącznik nr 1

Oferta na wykonanie zakresu prac zgodnie z zapytaniem ofertowym nr ZUK.26.260.4.2021 z dnia 22.03.2021

I. Kompleksowe wykonanie budowy studni głębinowej na SUW Brochocin oferujemy za kwotę netto/brutto

...../.....

.....(słownie netto).....

.....(słownie brutto).....

Dane oferenta :

.....

.....

.....

Oświadczenia

1. Oświadczam, że spełniam/nie spełniam[1)] warunków zapytania ofertowego
2. Oświadczam, że nie/dysponuje[1)] osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje pozwalające prawidłowo wykonać zlecenie.
3. Oświadczam, że nie/zapoznałem się z programem funkcjonalno-użytkowym

1) – nie potrzebne skreślić

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

PROGRAM FUNKCJOALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: Kompleksowe wykonanie budowy studni głębinowej na SUW Brochocin

Kod zamówienia według CPV:

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
71351910-5 Usługi geologiczne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiający: Gmina Zagrodno
Zakład Usług Komunalnych
w Zagrodnie,
Zagrodno 53 E,
59-516 Zagrodno

Zawartość opracowania:

I. Część opisowa

I. Część opisowa:

I.I .Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Brochocin w gminie Zagrodno wraz z odcinkiem sieci, który należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej zasilającej istniejącą stację uzdatniania wody.

W ramach zamówienia należy w szczególności:

– wykonać projekt robót geologicznych;
– wykonać prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne;
– opracować wymaganą dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody;
– opracować wymaganą dokumentację obudowy studni;
– wykonać obudowę studni;
– zaprojektować i wykonać brakujący odcinek sieci wodociągowej;
– uruchomić i przekazać do eksploatacji studnię głębinową wraz z odcinkiem sieci.

I.II. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Projektowana studnia głębinowa ma powstać na działce nr 146/1 wraz z odcinkiem sieci wodociągowej SUW Brochocin. Studnia powinna być zbliżona parametrami do istniejących studni , w tym także zapewniać wydajność nie mniejszą niż studnie istniejące. Odcinek sieci wodociągowej zaprojektować i wykonać z rur umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie projektowanej studni oraz infrastruktury istniejącej i włączyć do istniejącej sieci wodociągowej zasilającej stację uzdatnia wody.

I.III. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Obszar, na którym planowane jest wykonanie studni i sieci wodociągowej znajduje się w obrębie Brochocina, poza granicami terenu specjalnej ochrony „Natura 2000".Planowane miejsce wykonania odwiertu studni głębinowej i odcinek sieci wodociągowej usytuowane jest na terenie nieutwardzonej działki o numerze 146/1. Teren budowy posiada dostęp z drogi gminnej.

I.IV. Wymagania szczegółowe:

- prawidłowe dobranie pompy głębinowej zabezpieczonej przed „suchobiegiem". Parametry pompy należy ostatecznie dostosować do uzyskanej wydajności studni po wykonaniu badań pompowań pomiarowych, zainstalowania obudowy studni, wykonania rurociągu(odcinka sieci wodociągowej)ze studni głębinowej do istniejącej sieci wodociągowej PEØ225mm;
–wykonanie dezynfekcji wykonanego odwiertu i odcinka sieci wodociągowej;
–uruchomienie i przekazanie do eksploatacji studni i odcinka sieci wodociągowej;
–dokonanie rozruchu i szkolenia obsługi.
Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie użytkowania studni, zabudowanych urządzeń oraz obsługi
–szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładu teoretycznego i zajęć praktycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi zabudowanych urządzeń (np. zgodnie z DTR urządzenia, warunkami gwarancji i prawidłowej eksploatacji);
–wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

I.V. Wymagania ogólne

– wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie całości robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem;
– wyroby i materiały użyte do wykonania zamówienia winny spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i posiadać atest higieniczny wynikający z normy 5DIN 4925. Na zastosowane materiały i urządzenia wykonawca przedstawi stosowne dokumenty, a w szczególności atesty PZH;
– wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące, które są w jakikolwiek sposób związane z realizowaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności przepisów dotyczących ochrony środowiska i BHP;

– wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie powodował pogorszenia jakości wykonanych robót;

– wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości użytych materiałów, urządzeń i sprzętu (atesty i legalizacje muszą być okazane na żądanie przedstawicieli inwestora i inspektorów nadzoru;

– wykonawca będzie prowadził dziennik budowy dokumentujący wszystkie etapy wykonania zamówienia;

– wykonawca powinien dysponować środkami własnymi na realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, a rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury wystawionej po przeprowadzeniu odbioru ostatecznego i przekazaniu inwestorowi wszystkich wymaganych dokumentów;

– wszystkie roboty mające związek z ingerencją w istniejącą sieć wodociągową muszą być prowadzone w warunkach zapewniających ciągłe zasilanie wodociągu z istniejących studni głębinowych. Ewentualne przerwy w poborze wody z istniejącej studni głębinowej na przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, badań oraz pompowań muszą być odpowiednio wcześniej uzgodnione z inwestorem w celu zwyczajowego powiadomienia o tym fakcie mieszkańców;

–przed dokonaniem ostatecznego odbioru robót wykonawca zobowiązany do uprzątnięcia placu budowy, terenu przyległego tj. winien przywrócić teren do należytego stanu;

–do dnia odbioru robót wykonawca przedstawi inwestorowi komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego i wodnego, jak również dokona rozliczenia wykonanych robót.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz z instrukcją użytkowania w języku polskim;

– odbiorowi częściowemu podlegają wszystkie roboty będące w stanie przed zakończeniem, natomiast po ich kompletnym ukończeniu przeprowadzony zostanie kompleksowy odbiór końcowy całego przedmiotu zamówienia;

– wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty, jak i na zamontowane urządzenia oraz osprzęt wynosi 3lata (36miesięcy).

Ze względu na rodzaj zamówienia wykonawca w razie wykrycia usterek, wad itp. po końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili ich zgłoszenia przez zamawiającego;